



ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุมชุม
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงฟาปิดบ่อพักถนนคูเมือง ๒ ตลาดสด

.....

ตามที่สภาเทศบาลตำบลเมืองชุมชุม ได้ดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ วงเงินงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อดำเนินการตามโครงการจ้าง
เหมาปรับปรุงฟาปิดบ่อพักถนนคูเมือง ๒ ตลาดสด ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการ
กำหนดรูปแบบรายการงานก่อสร้างและราคากลางแล้ว เป็นเงิน ๑๒๒,๐๐๐.- บาท โดยได้รับอนุมัติ
ให้ใช้เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง นั้น

เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ จึงประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางในการก่อสร้างในครั้งนี้ เป็นเงิน
๑๒๒,๐๐๐.- บาท จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางสมจันทร์ บัวเขียว)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุมชุม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงฝายปิดบ่อพักถนนคูเมือง2ตลาดสด สถานที่ก่อสร้าง ถนนคูเมือง2เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

ปริมาณงาน 1.อ่างรับน้ำ ขนาด 1.00 x 1.20 ม. จำนวน 6 แห่ง 2.อ่างรับน้ำ ขนาด 1.29 x 1.50 ม.จำนวน 4 แห่ง 3.อ่างรับน้ำ ขนาด 1.51 x 1.71 ม. จำนวน 7 แห่ง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	อ่างรับน้ำ RC. Manhole Type "A" 1.00 x 1.20 ม	แห่ง	6	3,988.57	23,931.42	1.3642	5,441.21	32,647.24
2	อ่างรับน้ำ RC. Manhole Type "B" 1.29 x 1.50 ม	แห่ง	4	5,436.12	21,744.48	1.3642	7,415.95	29,663.82
3	อ่างรับน้ำ RC. Manhole Type "C" 1.51 x 1.71 ม	แห่ง	7	6,283.80	43,986.60	1.3642	8,572.36	60,006.52
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
					89,662.50	รวม		122,317.58
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน-)							ปรับยอด	122,000.00


① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 89,662.50

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

ลายมือชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ 383/2568

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ


(นายจิโรจ คำหอม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.  กรรมการฯ

(ประเสริฐ เจริญชัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.หนองฉลอง

(ลงชื่อ) พันจ่าโท  กรรมการฯ

(ธีรพงษ์ ชาญพุดติ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ราคางานต้นทุนต่อหน่วย

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน อัตรา 32.5 บาท/ลิตร, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

โครงการปรับปรุงฝัปปัดบำบัดน้ำเสียเมือง 2 ตลาดสด สถานที่ก่อสร้าง ถนนคูเมือง 2 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์

ตามแบบ

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Pipe Culverts) ขนาด Ø 0.80 ม.

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Pipe Culverts) ขนาด Ø 1.00 ม.

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Pipe Culverts) ขนาด Ø 1.20 ม.

1.อ่างรับน้ำ คสล. RC. Manhole Type "A" For R.C.P. ท่อ Ø 0.80-1.00 ม. ฝาเดิม Steel Grating 1.00 x 1.20 ม.

ก. RC. Manhole ปรับปรุงปากบ่อดักตะกอนเพื่อรับฝัปปัดใหม่ (ไม่รวมฝัปปัด)

รื้อถอนและขนย้ายฝัปปัดเหล็ก	1	แห่ง	20.00	บาท	=	20.00	บาท
ทุบคอนกรีตฝัปปัดเก่าจนไป	0.13	ลบ.ม. @	400.00	บาท	=	52.00	บาท
คอนกรีต ค2	0.13	ลบ.ม. @	2,775.02	บาท	=	360.75	บาท
เหล็กเสริม	17.76	กก. @	28.77	บาท	=	510.95	บาท
ไม้แบบ (1)	1.32	ตร.ม. @	133.00	บาท	=	175.56	บาท
เหล็กฉาก L-50x50x6 มม.	4.40	ม. @	93.48	บาท	=	411.31	บาท
ค่าเชื่อม	4	จุด @	10.00	บาท	=	40.00	บาท
ทาสีกันสนิม 2 ชั้น	1.76	ตร.ม. @	80.00	บาท	=	140.80	บาท
ทาสีน้ำมัน 1 ชั้น	1.76	ตร.ม. @	80.00	บาท	=	140.80	บาท
ทรายหยาบ	หนา	-	ม. =	-	ลบ.ม. @	-	บาท
คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	หนา	-	ม. =	-	ลบ.ม. @	-	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม						1,852.17	บาท
คำนวณต้นทุนเฉพาะ MANH	1,852.17	/	1.00		=	1,852.17	บาท

ข. ฝัปปัด คสล. (คิด 1 ฝัปปัด ขนาด 0.48 x 1.18 x 0.10 ม.)

คอนกรีต ค2	0.06	ลบ.ม. @	2,775.02	บาท	=	166.50	บาท
เหล็กเสริม	9.98	กก. @	28.77	บาท	=	287.12	บาท
ไม้แบบ (1)	0.33	ตร.ม. @	133.00	บาท	=	43.89	บาท
เหล็กฉาก L-50x50x6 มม.	3.32	ม. @	93.04	บาท	=	308.89	บาท
PVC. Sleeve 2 "	0.20	ม. @	45.00	บาท	=	9.00	บาท
ค่าเชื่อม	4	จุด @	10.00	บาท	=	40.00	บาท
ทาสีกันสนิม 2 ชั้น	1.33	ตร.ม. @	80.00	บาท	=	106.40	บาท
ทาสีน้ำมัน 1 ชั้น	1.33	ตร.ม. @	80.00	บาท	=	106.40	บาท
คำนวณต้นทุนฝัปปัด คสล. 1 ฝัปปัด					=	1,068.20	บาท
คำนวณต้นทุนฝัปปัด คสล. 2 ฝัปปัด					=	2,136.40	บาท

คำนวณต้นทุน = ค่างานต้นทุนเฉพาะ MANHOLE + ค่างานต้นทุนฝัปปัด ค.ส.ล. 2 ฝัปปัด

$$= \frac{1,852.17}{1} + \frac{2,136.40}{2} = 3,988.57 \text{ บาท/EACH}$$

2.อ่างรับน้ำ คสล. RC. Manhole Type "B" For R.C.P. ท่อ Ø 0.80-1.00 ม. ฝาเดิม Steel Grating 1.29 x 1.50 ม.

ก. RC. Manhole ปรับปรุงปากบ่อดักตะกอนเพื่อรับฝัปปัดใหม่ (ไม่รวมฝัปปัด)

รื้อถอนและขนย้ายฝัปปัดเหล็ก	1	แห่ง	20.00	บาท	=	20.00	บาท
-----------------------------	---	------	-------	-----	---	-------	-----

ท่อนคอนกรีตสำหรับท่อลอด	0.17	ลบ.ม. @	400.00	บาท	=	68.00	บาท
คอนกรีต ค2	0.17	ลบ.ม. @	2,775.02	บาท	=	471.75	บาท
เหล็กเสริม	22.28	กก. @	28.77	บาท		640.99	บาท
ไม้แบบ (1)	2.79	ตร.ม. @	133.00	บาท		371.07	บาท
เหล็กฉาก L-50x50x6 มม.	5.58	ม. @	93.48	บาท	=	521.61	บาท
ค่าเชื่อม	4	จุด @	10.00	บาท		40.00	บาท
ทาสีกันสนิม 2 ชั้น	1.76	ตร.ม. @	80.00	บาท		140.80	บาท
ทาสีน้ำมัน 1 ชั้น	1.76	ตร.ม. @	80.00	บาท		140.80	บาท
ทรายหยาบ หนา	-	ม. =	-	ลบ.ม. @	-	-	บาท
คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 หนา	-	ม. =	-	ลบ.ม. @	-	-	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม						2,415.02	บาท
ค่างานต้นทุนเฉพาะ MANH	2,415.02	/	1.00		=	2,415.02	บาท

ข. ฝาปิด คสล. (คัด 1 ฝา ขนาด 0.73 x 1.27 x 0.10 ม.)

คอนกรีต ค2	0.09	ลบ.ม. @	2,775.02	บาท		249.75	บาท
เหล็กเสริม	12.89	กก. @	28.77	บาท		370.84	บาท
ไม้แบบ (1)	1.60	ตร.ม. @	133.00	บาท		212.80	บาท
เหล็กฉาก L-50x50x6 มม.	4.00	ม. @	93.04	บาท		372.16	บาท
PVC. Sleeve 2 "	0.20	ม. @	45.00	บาท		9.00	บาท
ค่าเชื่อม	4	จุด @	10.00	บาท		40.00	บาท
ทาสีกันสนิม 2 ชั้น	1.60	ตร.ม. @	80.00	บาท		128.00	บาท
ทาสีน้ำมัน 1 ชั้น	1.60	ตร.ม. @	80.00	บาท		128.00	บาท
ค่างานต้นทุนฝาปิด คสล. 1 ฝา						1,510.55	บาท
ค่างานต้นทุนฝาปิด คสล. 2 ฝา						3,021.10	บาท

$$\begin{aligned} \text{ค่างานต้นทุน} &= \text{ค่างานต้นทุนเฉพาะ MANHOLE} + \text{ค่างานต้นทุนฝา ค.ส.ล. 2 ฝา} \\ &= \underline{2,415.02} + \underline{3,021.10} = \underline{5,436.12} \text{ บาท/EACH} \end{aligned}$$

3.อ่างรับน้ำ คสล.RC. Manhole Type "C" For R.C.P. ท่อ Ø 0.80-1.00 ม.ฝาเดิมSteel Grating 1.51 x 1.71 ม.

ก. RC. Manhole ปรับปรุงปากท่อเดิมเพื่อรับสายใหม่ (ไม่รวมฝาปิด)

รื้อถอนและขนย้ายฝาเหล็ก	1	แห่ง	20.00	บาท	=	20.00	บาท
ท่อนคอนกรีตสำหรับท่อลอด	0.19	ลบ.ม. @	400.00	บาท	=	76.00	บาท
คอนกรีต ค2	0.19	ลบ.ม. @	2,775.02	บาท	=	527.25	บาท
เหล็กเสริม	25.71	กก. @	28.77	บาท		739.67	บาท
ไม้แบบ (1)	2.57	ตร.ม. @	133.00	บาท		341.81	บาท
เหล็กฉาก L 100x100x 7 มม.	6.44	ม. @	93.04	บาท	=	599.17	บาท
ค่าเชื่อม	4	จุด @	10.00	บาท		40.00	บาท
ทาสีกันสนิม 2 ชั้น	2.57	ตร.ม. @	50.00	บาท		128.50	บาท
ทาสีน้ำมัน 1 ชั้น	2.57	ตร.ม. @	50.00	บาท		128.50	บาท
ทรายหยาบ หนา	-	ม. =	-	ลบ.ม. @	-	-	บาท
คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 หนา	-	ม. =	-	ลบ.ม. @	-	-	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม						2,600.90	บาท
ค่างานต้นทุนเฉพาะ MANH	2,600.90	/	1.00		=	2,600.90	บาท

ข. ฝาปิด คสล. (คัด 1 ฝา ขนาด 0.84 x 1.49 x 0.10 ม.)

คอนกรีต ค2	0.15	ลบ.ม. @	2,775.02	บาท		416.25	บาท
------------	------	---------	----------	-----	--	--------	-----

เหล็กเสริม	16.47 กก. @	28.77	บาท	473.84	บาท
ไม้แบบ (1)	1.60 ตร.ม. @	133.00	บาท	212.80	บาท
เหล็กฉาก L-50x50x6 มม.	4.66 ม. @	93.04	บาท	433.56	บาท
PVC. Sleeve 2 "	0.20 ม. @	45.00	บาท	9.00	บาท
ค่าเชื่อม	4 จุด @	10.00	บาท	40.00	บาท
ทาสีกันสนิม 2 ชั้น	1.60 ตร.ม. @	80.00	บาท	128.00	บาท
ทาสีน้ำมัน 1 ชั้น	1.60 ตร.ม. @	80.00	บาท	128.00	บาท
ค่างานต้นทุนฝาปิด คสล. 1 ฝา				1,841.45	บาท
ค่างานต้นทุนฝาปิด คสล. 2 ฝา				3,682.90	บาท

$$\begin{aligned}
 \text{ค่างานต้นทุน} &= \text{ค่างานต้นทุนเฉพาะ MANHOLE} + \text{ค่างานต้นทุนฝา ค.ส.ล. 2 ฝา} \\
 &= \underline{2,600.90} \quad + \quad \underline{3,682.90} \quad = \quad \underline{6,283.80} \text{ บาท/EACH}
 \end{aligned}$$

โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์เมืองตลาดสด สถานที่ก่อสร้าง ถนนคูเมืองเทศบาลตำบลเมืองจันทร์
ประมาณงาน 1.อ่างรับน้ำ ขนาด 1.00 x 1.20 ม. จำนวน 6 แห่ง 2.อ่างรับน้ำ ขนาด 1.29 x 1.50 ม.จำนวน 4 แห่ง 3.อ่างรับน้ำ ขนาด 1.51 x 1.71 ม. จำนวน 7 แห่ง
อยู่ในท้องที่จังหวัด จังหวัดอื่นๆ เขตฝนปกติ รากาน้ำขึ้น ไหล ๗ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท

วัสดุก่อสร้างทั่วไปขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ล้อ

วัสดุเหล็กเส้น, ปูซีเมนต์, ยางแอสฟัลท์ ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง										
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (M.R) 7 % เงินคงหน้าจ่าย 0 %										
เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %										
ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ลำขนขึ้นลง (บาท)	ทำตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถ	แหล่งวัสดุ
1	เหล็กเส้นกลม RB 6	บ./ตัน	-	50.00	80.95	80.00	4,400.00	4,560.95	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
2	เหล็กเส้นกลม RB 9	บ./ตัน	25,016.76	50.00	80.95	80.00	3,600.00	28,777.71	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
3	เหล็กเส้นกลม RB 12	บ./ตัน	-	50.00	80.95	80.00	3,600.00	3,760.95	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
4	เหล็กเส้นกลม RB 15	บ./ตัน	-	50.00	80.95	80.00	3,600.00	3,760.95	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
5	เหล็กเส้นกลม RB 19	บ./ตัน	-	-	-	80.00	3,100.00	3,180.00	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
6	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12	บ./ตัน	-	-	-	80.00	3,600.00	3,680.00	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
7	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 16	บ./ตัน	-	277.00	322.05	80.00	3,600.00	4,002.05	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
10	เหล็ก Wire Mesh Dia 4 มม. @ 0.10 x 0.30 ม.	บ./ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี
11	ฉวดผูกเหล็ก	บ./กก.	40.77	-	-	-	-	40.77	-	พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
12	ปูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	บ./ตัน	3,090.00	-	-	50.00	-	3,140.00	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
13	หินผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	830.00	-	-	-	-	830.00	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
14	หินคลุก	บ./ลบ.ม.	607.48	-	-	-	-	607.48	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
15	ทรายหยาบ	บ./ลบ.ม.	366.67	-	-	-	-	366.67	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
16	ลูกรัง	บ./ลบ.ม.	31.25	-	-	-	-	31.25	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ค.งานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
17	ทรายถม	บ./ลบ.ม.	366.67	-	-	-	-	366.67	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
18	ดินถม	บ./ลบ.ม.	80.00	-	-	-	-	80.00	รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง	ค.สะเดาใหญ่ อ.ขุนเณร จ.ศรีสะเกษ
19	ท่อกลมขนาด ๑ 0.30 ม. มอก.ชั้น 3	ท่อน	280.00	1.00	-	-	-	-	รถ 10 ล้อ	พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
20	ท่อกลมขนาด ๑ 0.40 ม. มอก.ชั้น 3	ท่อน	350.00	1.00	-	-	-	-	รถ 10 ล้อ	พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
21	ท่อกลมขนาด ๑ 0.60 ม. มอก.ชั้น 3	ท่อน	520.00	1.00	-	-	-	-	รถ 10 ล้อ	พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
22	ท่อกลมขนาด ๑ 0.80 ม. มอก.ชั้น 3	ท่อน	900.00	50.00	-	-	-	-	รถ 10 ล้อ	พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
23	ท่อกลมขนาด ๑ 1.00 ม. มอก.ชั้น 3	ท่อน	1,600.00	1.00	-	-	-	-	รถ 10 ล้อ	พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ

แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงฝายปิดบ่อพักถนนลูกรัง 2 ตอนต่อเนื่อง 2 ตอนลาดศก สถานที่ก่อสร้าง ถนนลูกรัง 2 ตอนต่อเนื่อง 2 ตอนลาดศก
บริเวณงาน 1. อ่างรับน้ำ ขนาด 1.00 x 1.20 ม. จำนวน 6 แห่ง 2. อ่างรับน้ำ ขนาด 1.29 x 1.50 ม. จำนวน 4 แห่ง 3. อ่างรับน้ำ ขนาด 1.51 x 1.71 ม. จำนวน 7 แห่ง
อยู่ในท้องที่จังหวัด จังหวัดอื่นๆ เขตพื้นที่ภาค ภาคอื่นๆ ราคาประเมินโดย ราคาประเมินโดย ราคาประเมินโดย 32.00 - 32.99 บาท

วัสดุก่อสร้างทั่วไปขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ล้อ

วัสดุเหล็กเส้น, ปูนซีเมนต์, ขางแอสฟัลท์ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (M.R.)

เงินประกันผลงานหัก 7 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/คิดหัก (บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถ	แหล่งวัสดุ
24	ท่อกลมขนาด ๑ 1.20 ม. มอก.ชั้น 3	ท่อน	-	98.00	-	-	-	-	รถ 10 ล้อ	พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
25	ท่อกลมขนาด ๑ 1.50 ม. มอก.ชั้น 3	ท่อน	-	98.00	-	-	-	-	รถ 10 ล้อ	พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
26	ไม้กระดานหรือไม้ยางหรือเทียบเท่า ขนาด 1" x 6"	ลบ.ฟ.	588.79	-	-	-	-	588.79	-	พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
27	ไม้ค้ำยัน ขนาด 4 มม.	แผ่น	455.14	-	-	-	-	455.14	-	พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์

แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงสภาพผิวถนนเพื่อพัฒนาเมืองลาดสกล สถานที่ก่อสร้าง ถนนเมืองหนองปลาไหลเมืองชุมพูนต์
ปริมาณงาน 1.อ่างรับน้ำ ขนาด 1.00 x 1.20 ม. จำนวน 6 แห่ง 2.อ่างรับน้ำ ขนาด 1.29 x 1.50 ม. จำนวน 1.51 x 1.71 ม. จำนวน 7 แห่ง
อยู่ในท้องที่จังหวัด จังหวัดอื่นๆ เขตพื้นที่ภาค ราคาน้ำมันโซลา ฌ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท
วัสดุก่อสร้างทั่วไปขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ล้อ

วัสดุเหล็กเส้น , บุนเดียนต์, ยางแอสฟัลท์ ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ + ลากหิ้ว

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7 % เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่า วัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (กม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขน ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถ	แหล่งวัสดุ
28	ไม้กระดาน 1 1/2" x 3"	ลบ.ฟ.	523.36	-	-	-	-	523.36	-	พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
29	ไม้กระดาน 1 1/2" x 3" x 0.30 ม.	คัน	16.10	-	-	-	-	16.10	-	พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
30	ไม้กระดาน 1 1/2" x 3" x 0.50 ม.	คัน	26.84	-	-	-	-	26.84	-	พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
31	ตะปู	กก.	35.51	-	-	-	-	35.51	-	พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
32	ราคาท่อพีวีซี ขนาด 2"	ท่อน	180.00	-	-	-	-	180.00	-	พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
33	เหล็กฉาก L-50x50x6	ท่อน	558.22	-	-	-	-	558.22	-	พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ

หมายเหตุ

- ค่าตัด/ตัดเหล็ก ใช้ตามบัญชีราคาแรงงาน/ค่าดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ค่าขนขึ้น-ลงเหล็ก ใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง หน้า 80
- เปอร์เซนต์ส่วนลดเหล็กใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และจะแสดงไว้ในราคาต่อหน่วยของงานส่วนที่มีการเสริมเหล็ก

ข้อมูลงานคอนกรีต
ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

กรณีทราบและพื้นมีหน่วยเป็นน้ำหนัก(สภาพเดิมผิวแห้ง)

Class of Concrete		ก4	ก3	ก2	ก1	Lean 1 : 3 : 5
ส่วนผสมคอนกรีต		400:734:1019	350:600:1030	320:835:1070	290:868:1015	240:728:1218
1	ปูนซีเมนต์ซีเมนต์ 1.05 x 3,140.00 = 3,297.00	1,318.80	1,153.95	1,055.04	956.13	791.28
2	ทราย 1.05 x 366.67 = 385.00	282.59	308.00	321.48	334.18	280.28
3	หิน 1.05 x 830.00 = 871.50	888.06	897.65	932.51	884.57	1,061.49
4	ค่าแรงผสม - ๗	306.00	306.00	466.00	306.00	306.00
รวม		2,795.45	2,665.60	2,775.02	2,480.88	2,439.05

กรณีทราบและพื้นมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete		ก4	ก3	ก2	ก1	Lean 1 : 3 : 5
ส่วนผสมคอนกรีต		400:524:728	350:572:736	320:596:764	290:520:725	240:520:870
1	ปูนซีเมนต์ซีเมนต์ 1.05 x 3,140.00 = 3,297.00	1,318.80	1,153.95	1,055.04	956.13	791.28
2	ทราย 1.20 x 366.67 = 440.00	230.56	251.68	262.24	228.80	228.80
3	หิน 1.15 x 830.00 = 954.50	694.88	702.51	729.24	692.01	830.42
4	ค่าแรงผสม - ๗	-	-	-	-	-
รวม		2,244.24	2,108.14	2,046.52	1,876.94	1,850.50

หมายเหตุ

ในส่วนงานข้อมูลงานคอนกรีตนี้ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสามารถปรับได้ตามตารางข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานของกรมทางหลวงหรือกรมทางหลวงชนบท ได้ตามข้อบ่งชี้หรือสิ่งจำเป็นสำหรับการก่อสร้างนั้น ส่วนกรณีที่เป็นค่าตั้งคอนกรีตอื่นนอกเหนือจากมาตรฐานของกรมทางหลวงหรือกรมทางหลวงชนบทตามตารางดังกล่าวให้ผู้ออกแบบโครงการ/งานก่อสร้างนั้น กำหนดสัดส่วนหรืออัตราส่วนผสมที่เหมาะสมในหน้าแผนการทางวิศวกรรม โดยต้องระบุปริมาณปูนซีเมนต์และหรือวัสดุที่ใช้ขึ้นค่าในขั้นตอนการก่อสร้างไว้ด้วย และให้ผู้มีหน้าที่ในการคำนวณราคากลางใช้ปริมาณปูนซีเมนต์และหรือวัสดุขึ้นค่านี้ในการกำหนดซื้อเพื่อคำนวณราคากลาง

ที่มา : ตารางและข้อมูลงาน Class ต่างๆ ตามมาตรฐานทางหลวงชนบท อ้างอิงหรือศึกษาได้จากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม(หน้า 22 - 23)
พินิจ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางราชการ บคิ กรม. เมื่อ วันที่ 13 มีนาคม 2555