

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองขุนันธ์

สถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองขุนันธ์ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอบางขัน จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 12 เมตร พื้นทรายหยาบหนา 0.15 เมตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานสนามเด็กเล่น	359,095.27	1.3073	469,445.25	
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองขุนันธ์				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				469,445.25	บาท
ปรับราคา				462,000.00	บาท

คำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ 795/2569 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2569

- ถายมือชื่อคณะกรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
(นายขวัญชัย เหลี่ยมทอง)

ผู้จัดการงานช่างปฏิบัติการ

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.....กรรมการ
(ประเสริฐ เจริญรัมย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นางสุวรรณี ปานคำ)

แบบ ปร.๕ (ข)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน

สถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองชุมพูน หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยเหนือ อำเภอชุมพูน จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ปริมาณงาน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน.....				
2	งาน.....				
3	งาน.....				
4	งาน.....				
	 ฯลฯ.....				

รวมค่าก่อสร้าง

คำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ 795/2569 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2569

- ลายมือชื่อคณะกรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายขวัญชัย เหลี่ยมทอง)

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.....กรรมการ

(ประเสริฐ เจริญรัมย์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการและเลขานุการ

(นางสุวรรณี ปานคำ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองชุมกันท์

สถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองชุมกันท์ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอชุมกันท์ จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 12 เมตร พื้นทรายหยาบหนา 0.15 เมตร

ประมาณราคาโดย กองช่าง เทศบาลตำบลเมืองชุมกันท์

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานสนามเด็กเล่น	469,445.25	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	469,445.25	
	ปรับราคา	462,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน	

คำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ 795/2569 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2569

- ลายมือชื่อคณะกรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายขวัญชัย เหลี่ยมทอง)

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.....กรรมการ

(ประเสริฐ เจริญชัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นางสุวรรณี ปานคำ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้างโครงสร้างหลังคาคลุมลานสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองชุมพูน

สถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองชุมพูน หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอชุมพูน จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุป ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	หมวดงานเตรียมพื้นที่ งานดิน และงานฐานรากวิศวกรรม							41,513.96	
2	หมวดงานโครงสร้างเสาและเหล็กคานโครงถัก							166,089.41	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม							117,147.91	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายใน							34,344.00	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1							359,095.27	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้างโครงสร้างหลังคาคลุมลานสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองชุมพูน


สถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองชุมพูน หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอชุมพูน จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ 795/2569 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2569

- ลายมือชื่อคณะกรรมการ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)  ประจักษ์ จรุงรัมย์

(ลงชื่อ) ว.ที่ ร.ต.

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

(นายขจรวิทย์ เหลืองทอง)

ประจักษ์ จรุงรัมย์

นางสุวรรณี ปานคำ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานเตรียมพื้นที่งานดิน และงานฐานรากวิศวกรรม								
1.1	งานขุดล้อมย้ายคันไม้เดิม (สก. ไม่เกิน 4") ไปปลูกและค้ำยันในที่ใหม่ดูแลรักษาไม่น้อยกว่า30วันใส่ปุ๋ยต้นไม้	5	คัน	-	-	1,000.00	5,000.00	5,000.00	รวมค่าปุ๋ย
1.2	งานขุดดินฐานรากและถมคันบดอัดแน่น	13.82	ลบ.ม.	-	-	181.00	2,501.42	2,501.42	
1.3	ทรายหยาบรองพื้น	0.08	ลบ.ม.	540.00	43.20	112.00	8.96	52.16	
1.4	คอนกรีตหยาบส่วนผสม 1:3:5	0.80	ลบ.ม.	1,995.00	1,596.00	427.00	341.60	1,937.60	
1.5	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	2.93	ลบ.ม.	2,256.07	6,610.29	421.00	1,233.53	7,843.82	
1.6	เหล็กเสริมข้ออ้อย DB16 มม. เกรด SD40	233.81	ก.ก.	21.72	5,078.35	3.90	911.86	5,990.21	
1.7	เหล็กเส้นกลม RB6 มม.	31.67	ก.ก.	25.31	801.57	4.90	155.18	956.75	
1.8	งานไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป และตะปูยึด	24.00	ตร.ม.	450.00	10,800.00	163.00	3,912.00	14,712.00	
1.9	งานฉาบปูนเรียบผิวเสาตอม่อ ค.ส.ล. ก่อนถมดินกลับ	12.00	ตร.ม.	78.00	936.00	132.00	1,584.00	2,520.00	
	รวมงานข้อ 1				25,865.41		15,648.55	41,513.96	
2	หมวดงานโครงสร้างและเหล็กรูปพรรณส่วนบน								
	เสาเหล็กกลมรูปพรรณ (Pipe) Ø 6 นิ้ว หน้า 4.5 มม.	596.22	ก.ก.	36.67	21,863.39	14.00	8,347.08	30,210.47	
	งานเทพคอนกรีตภายในท่อเสาเหล็กกลมโครงสร้างหลัก	0.60	ลบ.ม.	2,256.07	1,353.64	421.00	252.60	1,606.24	
	ท่อเหล็กกลมดำ Ø 2-1/2 นิ้ว (Ø 65 มม.) หน้า 2.3 มม.	402.82	ก.ก.	26.55	10,694.87	14.00	5,639.48	16,334.35	
	ท่อเหล็กกลมดำ Ø 2 นิ้ว (Ø 50 มม.) หน้า 2.0 มม.	199.21	ก.ก.	27.58	5,494.21	14.00	2,788.94	8,283.15	

(ลงชื่อ) 

ประธานกรรมการ

(นายขวัญชัย เหลี่ยมทอง)

(ลงชื่อ)

ว่าที่ ร.ต.

ประเสริฐ เจริญชัย


กรรมการ

(ลงชื่อ)

นางสุวรรณี ปานคำ


กรรมการและเลขานุการ

	เหล็กกล่องแบบ 2 x 1 นิ้ว (50x25 มม.) หนา 1.5 มม.	464.89	ก.ก.	26.01	12,091.79	14.00	6,508.46	18,600.25
	ท่อเหล็กกลมดำ Ø 1-1/2 นิ้ว (Ø 40 มม.) หนา 2.0 มม.	157.79	ก.ก.	29.54	4,661.12	14.00	2,209.06	6,870.18
	ท่อเหล็กกลมดำ Ø 1 นิ้ว (Ø 25 มม.) หนา 2.0 มม.	73.58	ก.ก.	30.71	2,259.64	14.00	1,030.12	3,289.76
	เหล็กตัวซี 4 x 2 นิ้ว (100x50x20 มม.) หนา 2.3 มม.	515.82	ก.ก.	25.42	13,112.14	14.00	7,221.48	20,333.62
	เหล็กแผ่นเพลทหนา 10 มม. (เพลทหัวเสา-ฐานเสา)	121.97	ก.ก.	31.78	3,876.21	14.00	1,707.58	5,583.79
	สลักเกลียวและน็อตยึดแผ่นเพลท (Bolt & Nut) M10	32	ชุด	250.00	8,000.00	-	-	8,000.00
	งานทาสีรองพื้นกันสนิม + สีนํ้ามันเคลือบเงาโครงเหล็ก	150	ตร.ม.	143.00	21,450.00	75.00	11,250.00	32,700.00
	พราหยาบถมสนาม	21.6	ลบ.ม.	540.00	11,664.00	121.00	2,613.60	14,277.60
							-	-
	รวมงานข้อ 2				116,521.01		49,568.40	166,089.41
3	หมวดงานสถาปัตยกรรมหลังคาและงานผิวขอบกันถาดสนามเด็กเล่น				-		-	-
	หลังคาเหล็กแบบหลังคาเคลือบสี ความหนา 0.35 มม.	160	ตร.ม.	200.00	32,000.00	82.00	13,120.00	45,120.00
	แผ่นครอบข้างและแผ่นครอบตามแนวโค้ง (Flashing)	50	เมตร	120.00	6,000.00	51.00	2,550.00	8,550.00
	รางรับน้ำฝนสเตนเลส พับขึ้นรูปตามยาวขนาด 2 ด้าน	28	เมตร	800.00	22,400.00	120.00	3,360.00	25,760.00
	ท่อระบายน้ำฝน พีวีซี (PVC) ขนาด Ø 4 นิ้ว	18	เมตร	200.00	3,600.00	45.00	810.00	4,410.00
	ข้อต่อ 45 องศา พีวีซี (PVC) ขนาด Ø 4 นิ้ว	16	ตัว	85.00	1,360.00	-	-	1,360.00
	แคลมป์ปรีดท่อเหล็ก(Pipe Hanger) สำหรับยึดท่อ PVC	12	ชุด	60.00	720.00	-	-	720.00
	ท่อ พีวีซี (PVC) ขนาด Ø 8 นิ้ว สำหรับทำขอบคั่นกัน	42	เมตร	600.00	25,200.00	90.00	3,780.00	28,980.00
	เหล็กเส้นกลม 12 มม. สำหรับทำเหล็กเสริมลวดท่อทาสี	24.06	ก.ก.	28.00	673.68	5.10	122.71	796.39
	งานทาสีอะคริลิก 100% บนผิวท่อ PVC	13.44	ตร.ม.	73.00	981.12	35.00	470.40	1,451.52

(ลงชื่อ)  (นายชัยชัย เหลือมพอง)


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ด.

 ประเสริฐ เจริญชัย

กรรมการ

(ลงชื่อ)

 นางสาวรณิ ปานคำ

กรรมการและเลขานุการ

	รวมงานข้อ 3					92,934.80		24,213.11	117,147.91	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าแสงสว่างและตัวรับใช้งานภายในโดย					-		-		
	ติดตั้งโคมไฟ LED High Bay 250W	3	ชุด		2,500.00	7,500.00	300.00	900.00	8,400.00	
	ตู้ควบคุมไฟฟ้า (Load Panel-เซอร์กิตเบรกเกอร์)	1	ชุด		2,500.00	2,500.00	900.00	900.00	3,400.00	
	สวิตช์กรวย (SF) พร้อมแผงสวิตช์ควบคุมเปิด-ปิดวงจรโค	3	ชุด		800.00	2,400.00	150.00	450.00	2,850.00	
	เคำรับไฟฟ้าคู่ชนิดมีสายดิน 16A 250V พร้อมกล่องและค	1	ชุด		350.00	350.00	80.00	80.00	430.00	
	เบรกเกอร์กันดูดไฟฟ้า 16A ติดตั้งในตู้ควบคุม	1	ชุด		850.00	850.00	120.00	120.00	970.00	
	ท่อร้อยสายและสายไฟฟ้า (สาย THW ร้อยท่อ PVC)	1	เมตรรวม		6,244.00	6,244.00	3,000.00	3,000.00	9,244.00	
	งานระบบดินสายไฟฟ้าภายนอกอาคาร	1	เมตรรวม		7,450.00	7,450.00	1,600.00	1,600.00	9,050.00	
	(คิงสายเมนเชื่อมต่อกับอาคารเดิมมา โดย)					-		-	-	
	รวมงานข้อ 4					27,294.00		7,050.00	34,344.00	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ (ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต. ประเสริฐ เจริญย์

(นายขวัญชัย เหลี่ยมทอง)

(ลงชื่อ) (ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการและเลขานุการ

นางสุวรรณี ปานคำ

ตารางเปรียบเทียบสัปรราคา

โครงการก่อสร้างโครงสร้างหลังคาคลุมลานสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองชุมพูน
สถานที่: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองชุมพูน หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอชุมพูน จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	ร้านที่ 1:		ร้านที่ 2:		ร้านที่ 3:		ร้านที่ 4:		ราคาต่ำสุด (ถอด VAT 7%)	คิดราคากลาง ต่อกิโลกรัม (บาท / กก.)
		ดีโฮม - ชุมพูน	(ค.นิคมพัฒนา)	ร้านกิจจวัฒนาฯ (ต.ห้วยเหนือ)	ร้านไพบูลย์	ร้านไพบูลย์	(เมืองศรีสะเกษ)	OneStockHome	กรุงเทพ		
1	ท่อเหล็กกลมดำ Ø 2-1/2 นิ้วหนา 2.3 มม./23.2 ก.ก.	625.00		605.00		669.00		630.00		565.42	26.55
2	ท่อเหล็กกลมดำ Ø 2 นิ้วหนา 2.0 มม./ 17.20 ก.ก.	425.44		445.00		465.00		440.00		397.20	27.58
3	เหล็กกล่องแบน 2 x 1 นิ้วหนา 1.5 มม./ 9.50 ก.ก.	285.00		275.00		315.00		270.00		252.34	26.01
4	ท่อเหล็กกลมดำ Ø 1-1/2 นิ้วหนา 2.0 มม./ 13.70 ก.ก.	345.00		335.00		375.00		340.00		313.08	29.54
5	ท่อเหล็กกลมดำ Ø 1 นิ้วหนา 2.0 มม./ 9.50 ก.ก.	235.00		245.00		265.00		230.00		214.95	30.71
6	เหล็กตัวซี 4 x 2 นิ้วหนา 2.3 มม./ 22.30 ก.ก.	535.00		555.00		525.00		530.00		490.65	25.42
7	เหล็กแผ่นพลาหนา 10 มม.	34.00		36.00		38.00		35.00		31.78	31.78
8	สลักเกลียวและน็อตยึดแผ่นเพลท M10	19.00		21.00		18.00		20.00		16.82	-
9	เหล็กกลมรูปพรรณ Ø 6 นิ้วหนา 4.5 มม./ 107 ก.ก.	2,850.00		2,850.00		3,148.00		2,840.00		2,642.99	26.67
10	ทรายหยาบ	700		750		800		0		654.21	-

คำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ 795/2569 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2569

- นายมีโชค คณะกรรมการ

(ลงชื่อ)  (นายมีโชค คณะกรรมการ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.

ประเสริฐ เจริญชัย

กรรมกา (ลงชื่อ)

 (นางสุวรรณี ปานคำ)

กรรมการและเลขานุการ